

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN na terenie miasta Otwocka”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Reymonta od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego - długość 410m w Otwocku w następującym zakresie :

- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego – 16szt
- demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 3x410m
- montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 4x25mm² - o długości ok. 410mb
- podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 4x25mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 4szt
- montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 12kpl
- podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 12kpl
- montaż ograniczników przepięć – 4kpl
- wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Reymonta od ul. Kochanowskiego do ul. Krasieńskiego - długość 575m w Otwocku w następującym zakresie :

- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego – 19szt
- demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 3x575m
- montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 4x25mm² - o długości ok. 575mb
- podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 4x25mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 4szt
- montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 15kpl
- podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 15kpl
- montaż ograniczników przepięć – 4kpl
- wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

- 3. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Reymonta od ul. Krasieńskiego do ul. Tatrzńskiej - długość 590m w Otwocku w następującym zakresie :**
- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego – 17szt
 - demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 2x590m
 - montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 2x35mm² - o długości ok. 590mb
 - podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 2x35mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 2szt
 - montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 15kpl
 - podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 15kpl
 - montaż ograniczników przepięć – 2kpl
 - wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
- z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
- 4. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Narutowicza od ul. Tatrzńska od ul. Kubusia Puchatka - długość 415m w Otwocku w następującym zakresie :**
- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego – 9szt
 - demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 2x415m
 - montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 2x35mm² - o długości ok. 415mb
 - podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 2x35mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 2szt
 - montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 7kpl
 - podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 7kpl
 - montaż ograniczników przepięć – 2kpl
 - wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
- z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
- 5. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Narutowicza od ul. Kubusia Puchatka do ul. Warszawskiej - długość 485m w Otwocku w następującym zakresie :**
- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego – 17szt
 - demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 2x485m

- montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 2x35mm² - o długości ok. 485mb
- podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 2x35mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 2szt
- montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 15kpl
- podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 15kpl
- montaż ograniczników przepięć – 2kpl
- wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

6. Wykonanie robót polegających na wymianie istniejących przewodów napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN - ulica Piłsudskiego od ul. Kurnakowicza do ul. Reymonta - długość 580m w Otwocku w następującym zakresie :

- rozmostkowanie (odłączenie) istniejących przewodów linii oświetleniowej typu AL. na istn. słupach od zasilania oraz rozmostkowanie (odłączenie) istniejących opraw oświetlenia ulicznego od linii oświetlenia ulicznego– 38szt
- demontaż istniejących przewodów typu AL. ze słupów energetycznych – 3x580m
- montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 4x25mm² - o długości ok. 580mb
- podłączenie (wpięcie) przewodu ASXSN 4x25mm² do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie krańcowym – 20szt
- montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A (izolowanych) + wpięcie do linii – 18kpl
- podłączenie (wpięcie) do linii przewodów „0” – 18kpl
- montaż ograniczników przepięć – 4kpl
- wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) – 1kpl
- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 60 dni.

3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 70% wg wzoru: najniższa/badana x70

Termin wykonania – 30% wg wzoru: najkrótszy/badanego x30

4. Oferta ma zawierać:

- a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy – ZAŁĄCZNIK NR 1 – wg załączonego wzoru
- b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
- c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę) oraz posiadającym ważne zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie do 1kV (grupa „E” i „D”) do realizacji w/w zadania.

- d) Kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę) że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zadania, w tym: dysponuje osobami z personelu przewidzianego do realizacji które:
- posiadają świadectwo kwalifikacyjne grupy E - 4 osoby,
 - posiadają świadectwo kwalifikacyjne grupy D - 4 osoby,
 - posiadają minimum jedną brygadę dwuosobową wykonującą prace budowlano-montażowe w technologii PPN tj. prac pod napięciem (kopia uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
- e) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

- a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

B) czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy złożyć **do dnia 30-08-2022 roku do godziny 10:00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

b) **Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

**„Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu
ASXSN na terenie miasta Otwocka”**

ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.

d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.

e) Okres związania ofertą 30 dni.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Władysław Dariusz Łokietek

tel. 690 030 406

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej
ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....
adres Wykonawcy: ulica nr domu
kod miejscowość
powiat województwo
tel.: fax:
REGON:..... NIP:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

**„Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu
ASXSN na terenie miasta Otwocka”**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia :

- ulica Reymonta od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego - długość 410m,
- ulica Reymonta od ul. ul. Kochanowskiego do ul. Krasińskiego - długość 575m,
- ulica Reymonta od ul. Krasińskiego do ul. Tatrzańskiej - długość 590m,
- ulica Narutowicza od ul. Tatrzańska od ul. Kubusia Puchatka - długość 415m,
- ulica Narutowicza od ul. Kubusia Puchatka do ul. Warszawskiej - długość 485m,
- ulica Piłsudskiego od ul. Kurnakowicza do ul. Reymonta - długość 580m,

za kwotę w wysokości:

netto:zł (słownie.....)

podatek VAT....% tj:zł. (słownie:.....)

brutto:zł.(słownie:.....)

2. Czas realizacji umowy:dni- (słownie.....)

Dnia

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....

adres Wykonawcy: ulica nr domu

kod miejscowość

powiat województwo

tel.: fax:

REGON:..... NIP:

„Wykonanie wymiany przewodów linii oświetlenia ulicznego na przewody izolowane typu ASXSN na terenie miasta Otwocka”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,
4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dnia

(pieczęć i podpis Wykonawcy)