

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

„Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul. Andriollego / Hożej w Otwocku”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie robót polegających na przebudowie linii napowietrznych oświetlenia ulicznego oraz komunalnych na linie kablowe w ul. Andriollego i Hożej w Otwocku w następującym zakresie :
 - demontaż istniejących słupów betonowych typu KR-10 wraz z wysięgnikami pojedynczymi i oprawami sodowymi – 2kpl
 - demontaż istniejących słupów betonowych typu PB-10 wraz z wysięgnikami pojedynczymi i oprawami sodowymi – 1kpl
 - rozłączenie kabli YAKXS 5x25mm², 4x120mm² i 4x240mm² (rozmostkowania od linii napowietrznych) – na istniejących słupach energetycznych – 4 kpl
 - rozmostkowanie i odłączenie przewodów, kabli na słupach, opraw, przyłączy nap. – 58szt
 - demontaż przewodu ASXSN 2x25mm², 4x70mm² ze słupów linii napowietrznej – długość ok. 103m
 - demontaż przewodów nieizolowanych typu AL50mm² i AL25mm² – długość ok. 547m
 - demontaż wysięgników pojedynczych + opraw LED ze słupów – 3kpl
 - demontaż osprzętu stalowego ze słupów – 22kpl
 - demontaż ograniczników przepięć – 12szt
 - demontaż kabli zasilających YAKXS 5x25mm², 4x120mm² i 4x240mm² ze słupów – 4kpl
 - demontaż przyłączy napowietrznych od słupów do budynków (bloki i biblioteka) – 3kpl
 - budowa i montaż słupów krańcowych typu K10,5/12 nr 1 w ul. Andriollego i Hożej (stanowisko słupowe + kpl ustojów) – 2kpl
 - montaż na słupach wirowanych konstrukcji krańcowych (poprzeczników PK-1 z izolatorami szpulowymi 4szt) – 2kpl
 - montaż na słupach trzonów THS z izolatorami szpulowymi – 3kpl
 - budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x25mm² w rurach osłonowych DVR 75mm - o długości ok. 34mb trasa kablowa od proj. słupa stylowego nr 6 do proj. słupa K10,5/12 nr 1 ul. Andriollego (wykop wraz z rozebraniem i ponownym ułożeniem chodników)
 - budowa linii kablowej abonenckiej YAKXS 4x120mm² – trasa o długości ok. 180mb (wykop wraz z rozebraniem i ponownym ułożeniem chodników + zasypanie + przepusty pod ulicą Andriollego) odcinek od stacji TRAF0 nr 03-0008 do proj. ZK-3, oraz do proj. ZK-4 i do proj. słupa K-10,5/12 nr 1 ul. Andriollego, częściowo w istniejących rurach oraz w nowych rurach:
 - w rurach osłonowych DVR 160mm - o długości ok. 12mb
 - w rurach osłonowych DVR 110mm - o długości ok. 68mb
 - w rurach osłonowych DVR 160mm - o długości ok. 46mb (rezerwowe)
 - przewiert mechaniczne dla rury SRS o śr. do 110 mm pod ul. Andriollego (nowy odcinek rondo) długość – 2x18m= 36m
 - układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm² - ok 100m

- montaż złączy kablowych typu ZK-3 kpl. 1
 - montaż złączy kablowych typu ZK-4 kpl. 2
 - budowa słupa stylowego oświetlenia ulicznego (nr 6) wraz z wstawieniem fundamentu BLSO-4x20, słup stylowy LSAu 8/76 z gniazdem 230V dla dekoracji świątecznej oraz herbem Miasta Otwocka, + wysięgnik stylowy KS-01/76 + oprawa LED stylowa z gniazdem NEMA i sterownikiem, tabliczka TB-1 oraz przewód YDY 3x1,5mm²) – 1kpl
 - wprowadzenie i podłączenie kabli YAKY 5x25mm² w proj. słupie stylowym nr 6 oraz na słupie K10,5/12 nr 1 ul. Andriollego i K10,5/12 nr 1 ul. Hoża energetycznych wraz z montażem rur osłonowych stalowych na słupie – 5kpl
 - wprowadzenie i podłączenie kabli YAKXS 4x240mm² na słupach energetycznych wraz z montażem rur osłonowych stalowych na słupie K10,5/12 nr 1 ul. Hoża – 1kpl
 - wprowadzenie i podłączenie kabli YAKY 4x120mm² na słupach energetycznych wraz z montażem rur osłonowych stalowych na słupie K10,5/12 nr 1 ul. Andriollego – 1kpl
 - wprowadzenie i podłączenie kabli YAKY 4x120mm² do stacji TRAFO nr 03-008 – pole nr 16 – 1kpl
 - wprowadzenie i podłączenie kabli YAKY 4x120mm² do złączy kablowych Zk-3 i Zk-4 – 4kpl
 - wykonanie linii WLZ kablem YAKXS 4x25mm² od ZK-3 do tablicy WLZ w budynku biblioteki – 1kpl – długość ok. 4m w rurze osłonowej RL47mm na ścianie
 - montaż przewodów linii komunalnej i oświetleniowej niez izolowanych typu AL. – po wymianie słupów – długość ok 325m
 - montaż przewodów linii komunalnej i oświetleniowej izolowanych typu ASXSN 4x70mm² i 2x25mm² – po wymianie słupów – długość ok 111m
 - montaż przyłączy napowietrznych przewodem ASXSN 4x35mm² od nowych słupów do budynków (bloki) – 2kpl
 - podłączenie kabli do linii oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej, oraz przewodów ASXSN na słupach – ok. 38szt
 - montaż ograniczników przepięć – 16kpl
 - wykonanie uziemienia słupów (pręt stalowy + bednarka ocynkowana) – 3kpl
 - wykonanie uziemienia złączy kablowych (pręt stalowy + bednarka ocynkowana) – 3kpl
 - montaż wysięgników i opraw (z demontażu na nowych słupach) – 2kpl
 - podłączenie opraw do linii oświetleniowej – 2kpl
 - wykonanie pomiarów ochronnych – 1kpl
 - wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2egz
- z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 60 dni.

3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100% wg wzoru: najniższa/badana x100

4. Oferta ma zawierać:

- a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy – wg załączonego wzoru
- b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)

- c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
- d) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

- A) W cenę należy wliczyć:
 - a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 - b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

- B) czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

- a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia **29-06-2022 roku do godziny 10:00** w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

**Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej , ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock
lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ozec.eu**

- b) **Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:**

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzywej i zamkniętej kopercie,

na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

„Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul. Andriollego / Hożej w Otwocku”

ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

- c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.
- d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
- e) Okres związania ofertą 30 dni.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Władysław Dariusz Łokietek
tel. 690 030 406

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej
ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....
adres Wykonawcy: ulica nr domu
kod miejscowość
powiat województwo
tel.: fax:
REGON:..... NIP:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

**„Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na
linie kablowe w ul. Andriollego / Hożej w Otwocku”**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto:zł (słownie.....)
podatek VAT....% tj:zł. (słownie:.....)
brutto:zł.(słownie:.....)

2. Czas realizacji umowy:dni- (słownie.....)

Dnia
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej

ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....

adres Wykonawcy: ulica nr domu

kod miejscowość

powiat województwo

tel.: fax:

REGON:..... NIP:

„Wykonanie przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz linii komunalnej na linie kablowe w ul. Andriollego / Hożej w Otwocku”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. zapoznaliśmy się z zakresem prac objętych w zapytaniu w terenie,
4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dnia
(pieczęć i podpis Wykonawcy)